

No.

御見積書

Page. 1

宝田 太郎 様

2022年 月 日

下記のとおり御見積申し上げます。

税込見積金額 ￥1,100,000.-

合計金額	¥1,000,000.-
消費税および地方消費税	¥100,000.-

工事件名：宝田邸 外壁塗装工事（ラジカルプラン）

工事場所：川崎市宮前区

工事概要：外壁、屋根塗装工事

工事期間：2～3週間

支払条件：打ち合わせによる

有効期限：6ヶ月

有限会社 タカラペイント

〒216-0022

川崎市宮前区平2-18-13

TEL. 044-866-5383

FAX. 044-866-5328

印

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 仮設工事						
仮設足場工事		m ²	233.8	800	187,040	
メッシュシート		〃	233.8	100	23,380	
【小計】					210,420	
2. シーリング工事						
板間打替え	変成シリコン	m	98	900	88,200	
開口部廻りシール打増し	〃	〃	75.4	700	52,780	
雑シール	〃	式	1		12,000	
【小計】					152,980	
3. 外壁塗装工事（ラジカル仕様）						外壁3回塗り
高圧洗浄		m ²	171.29	200	34,258	
養生費		〃	24.86	1,000	24,860	関西ペイント
R Sサーフ 下塗り	R S専用プライマー	〃	144.82	650	94,133	設計単価4350円
R SシルバークロスS I 中塗り	R S専用塗料	〃	144.82	750	108,615	50%OFF
R SシルバークロスS I 上塗り	〃	〃	144.82	750	108,615	¥2175円
【小計】					370,481	
4. 屋根塗装工事（遮熱）4回塗り						屋根4回塗り
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄		m ²	66.23	300	19,869	
タスペーサー		〃	66.23	700	46,361	関西ペイント
ダイナミックシーラーマイルド		〃	66.23	600	39,738	設計単価3700円
アレスクールプライマー		〃	66.23	710	47,023	40%OFF (3回塗り)
RSルーフ2液SI		〃	66.23	820	54,308	¥2350円
RSルーフ2液SI		〃	66.23	820	54,308	
【小計】					261,607	
5. 付帯物塗装仕上げ工事						
雨樋 RSシルバーマイルドSI	3回塗り	m	48.9	800	39,120	
破風	〃	〃	38	900	34,200	
軒天	〃	〃	42.5	1,100	46,750	
水切り板金	〃	〃	28.2	750	21,150	
シャッターBOX	〃	ヶ所	4	3,500	14,000	
霧除け窓	〃	〃	1		3,000	
雑塗装	〃	式	1		15,000	
【小計】					173,220	
6. ベランダ防水工事						
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
FRP防水工事（ベランダ）	オートンウレアックスHG（3回塗り）	式	1		50,000	
【小計】					50,000	
7. 諸経費						
産廃処分代		式	1		25,000	
諸経費はサービスです。						
【中計】					1,243,708	
タカラペイント助成金	屋根遮熱塗料キャンペーン				-66,230	助成金
【値引】 地元、コロナ特別値引き	ホームページキャンペーン価格				-177,478	
【合 計】					1,000,000	